

РАЗДЕЛ 1.

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И СОЗДАНИЕ ОТМОСТКИ

1. укладка плитки на готовое основание

на песко-цементную сухую смесь, мытый песок

выравнивающий слой песка или песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; укладка тротуарной плитки; просыпка швов кварцевым песком.

цена: 1250 руб./кв.м.

2. укладка плитки с созданием песчано-щебеночного основания

экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); выравнивающий слой песка или песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; укладка тротуарной плитки; просыпка швов кварцевым песком.

цена: 1950 руб./кв.м.

3. укладка плитки с созданием бетонного основания

экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); сетка стальная сварная (5 мм.); бетонный раствор В22.5М300 (100 мм.); выравнивающий слой песка или песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; установка опалубки и компенсационных швов; заливка бетонного слоя; укладка тротуарной плитки; просыпка швов кварцевым песком.

цена: 2740 руб./кв.м.

4. укладка тротуарной плитки с бетонным основанием и арматурой

экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); арматура класса А500 \varnothing 12 мм.; бетонный раствор В22.5М300 (100 мм.); выравнивающий слой песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; заливка армированного бетонного слоя; укладка тротуарной плитки; просыпка швов кварцевым песком.

цена: 3190 руб./кв.м.

5. бетонная отмостка

экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); сетка стальная сварная (5 мм.); бетонный раствор В22.5М300 (100 мм.); доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; установка опалубки и компенсационных швов; заливка бетонного слоя.

цена: 2550 руб./кв.м.

6. бетонная площадка с использованием арматуры

экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); арматура класса А500 \varnothing 12 мм.; бетонный раствор В22.5М300 (100 мм.); доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; заливка армированного бетонного слоя.

цена: 2950 руб./кв.м.

7. эко-парковка на песчано-щебеночном основании

экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); выравнивающий слой песка; газонная решетка 600x400x100 мм.; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; укладка газонной решетки; просыпка полостей решетки плодородным грунтом с семенами газонной травы.

цена: 2950 руб./кв.м.

РАЗДЕЛ 2.

УСТАНОВКА БОРДЮРОВ, ВОДОСТОКОВ, ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

1. установка садового бордюра 1000x200x80 и 1000x200x80 мм.

подготовка основания, подрезка бордюров, установка по уровню на бетонный раствор.

рытье траншеи и экскавация грунта; мытый песок; бетонный раствор; доставка стройматериалов; подготовка основания с трамбовкой; установка садового бордюра; заливка бетонного раствора и омоноличивание.

цена: 449 руб./п.м.

2. установка дорожного бордюра 1000x300x150 мм.

подготовка основания, подрезка бордюров, установка по уровню на бетонный раствор.

рытье траншеи и экскавация грунта; мытый песок; бетонный раствор; доставка стройматериалов; подготовка основания с трамбовкой; установка дорожного бордюра БР 100.30.15; заливка бетонного раствора и омоноличивание.

цена: 780 руб./п.м.

3. установка магистрального бордюра 1000x300x180 мм.

подготовка основания, подрезка бордюров, установка по уровню на бетонный раствор.

рытье траншеи и экскавация грунта; мытый песок; бетонный раствор; доставка стройматериалов; подготовка основания с трамбовкой; установка магистрального бордюра БР 100.30.18; заливка бетонного раствора и омоноличивание.

цена: 1350 руб./п.м.

4. установка дождеприемника 300x300x300 мм. с пластиковой решеткой

подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.

цена: 1780 руб./шт.

5. установка дождеприемника 300x300x300 мм. с чугунной решеткой

подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.

цена: 2280 руб./шт.

6. установка пластикового водостока 1000x145x150 мм. с пластиковой решеткой

подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.

цена: 1780 руб./п.м.

7. установка пластикового водостока 1000x145x150 мм. с чугунной решеткой

подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.

цена: 2280 руб./п.м.

8. устройство ливневой канализации

копка траншеи до 50 см., отсыпка слоя песка, укладка ПВХ труб, подсоединение (переходники, заглушки, тройники), подсоединение ливневой канализации.

цена: 790 руб./п.м.

9. устройство закрытого дренажа

копка траншеи до 50 см., отсыпка слоя щебня, геотекстиль, укладка перфорированных труб, засыпка щебнем и закрытие траншеи, подсоединение к водоотводной системе.

цена: 1090 руб./п.м.

10. установка ревизионного колодца D315 Н 2000 мм.

копка ямы на глубину 2 м., отсыпка слоя щебня, установка ревизионного колодца, подсоединение труб, установка насоса, обратная засыпка грунта вокруг колодца.

цена: 10000 руб./шт.

**стоимость насоса не включена в общую цену*

11. установка ревизионного колодца D600 Н 2000 мм.

копка ямы на глубину 2 м., отсыпка слоя щебня, установка ревизионного колодца, подсоединение труб, установка насоса, обратная засыпка грунта вокруг колодца.

цена: 21000 руб./шт.

*стоимость насоса не включена в общую цену

12. установка бетонного колодца-отстойника D 1000 мм. Н 2000 мм.

копка ямы на глубину 2 м., отсыпка слоя щебня, установка бетонных колец (спец. техникой), перекрытие щелей, подсоединение и вывод труб, установка насоса, обратная засыпка грунта вокруг колодца.

цена: 16000 руб./шт.

*стоимость насоса не включена в общую цену

13. регулирование уровня канализационного люка D 1000 мм.

демонтаж люка, наращивание кольца, бетонирование, установка люка.

цена: 4000 руб./шт.

РАЗДЕЛ 3.

ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СТУПЕНИ, ОБЛИЦОВКА.

1. создание бетонной подпорной армированной стены

высота стены 90 см. с основанием, толщина 15 см. подготовка основания, установка опалубки, армирование, заливка бетона, демонтаж опалубки.

цена: 3300 руб./п.м.

2. создание бетонных ступеней 100x30x15 см.

подготовка основания, установка опалубки, армирование, заливка бетона, демонтаж опалубки.

цена: 2500 руб./п.м.

3. создание бетонного крыльца (несчитая ступени)

подготовка основания, установка опалубки, армирование, заливка бетона, демонтаж опалубки.

цена: 10500 руб./куб.м.

4. облицовка ступеней клинкерной плиткой

подготовка поверхности, подрезка плитки, установка плитки на морозостойкий клей, затирка швов, очистка поверхности.

цена: 1900 руб./п.м.

5. облицовка крыльца клинкерной плиткой

подготовка поверхности, подрезка плитки, установка плитки на морозостойкий клей, затирка швов, очистка поверхности.

цена: 1900 руб./кв.м.

6. облицовка подпорной стены или цоколя

подготовка и очистка поверхности, крепление штукатурной сетки, подрезка и подгонка облицовочной плитки, укладка плитки на морозостойкий клей, затирка швов, очистка поверхности.

цена: 1800 руб./п.м.

7. установка бетонных колпаков (оголовок) на столбы забора

подготовка поверхности, установка бетонного колпака на раствор или морозостойкий клей

цена: 500 руб./шт.

8. установка бетонных крышек на забор

подготовка поверхности, установка бетонной крышки на раствор или морозостойкий клей

цена: 500 руб./п.м.

РАЗДЕЛ 4.

УТЕПЛЕНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

1. **утепление отмостки пенополистиролом Penoplex 1200x600x50 мм.**
выравнивание поверхности, укладка и подгонка пенополистероловых плит
цена: 850 руб./кв.м.
2. **утепление фундамента или цоколя дома пенополистиролом Penoplex**
выравнивание и очистка поверхности, укладка и подгонка пенополистероловых плит, крепление с помощью полиуретановой пены и тарельчатых дюбелей.
цена: 950 руб./п.м.
3. **гидроизоляция отмостки дома (Penoplex)**
выравнивание поверхности, нанесение на поверхность битумной мастики (в случае готового бетонного или асфальтового основания), укладка рулонной гидроизоляции, монтаж с помощью горячей пайки.
цена: 950 руб./кв.м.
4. **гидроизоляция фундамента или цоколя дома (Penoplex)**
выравнивание и очистка поверхности, нанесение на поверхность битумной мастики, укладка рулонной гидроизоляции, монтаж с помощью горячей пайки.
цена: 1250 руб./кв.м.

РАЗДЕЛ 5.

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1. **демонтаж старого покрытия до 15 см. (плитка, пескосбетон и др.)**
демонтаж, перенос и складирование строительного мусора на расстоянии до 30 м.
цена: 300 руб./кв.м.
2. **демонтаж старого покрытия более 15 см. (плитка, пескосбетон и др.)**
демонтаж, перенос и складирование строительного мусора на расстоянии до 30 м.
цена: 600 руб./кв.м.
3. **демонтаж садового бордюра 1000x200x80 мм.**
цена: 80 руб./п.м.
4. **демонтаж дорожного бордюра 1000x300x150 мм.**
цена: 250 руб./п.м.
5. **погрузка строительного мусора в контейнер (8 куб.м.)**
перенос и погрузка строительного мусора вручную на расстоянии до 30 м.
цена: 3000 руб./шт.
6. **перенос строительного мусора вручную на расстояние более 30 м.**
цена: 500 руб./куб.м.
7. **перенос грунта вручную на расстояние более 30 м.**
цена: 500 руб./куб.м.