

## РАЗДЕЛ 1.

### УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И СОЗДАНИЕ ОТМОСТКИ

#### 1. укладка плитки на готовое основание

*на песко-цементную сухую смесь, мытый песок или плиточный клей*

выравнивающий слой песка или песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; укладка тротуарной плитки; просыпка швов мелкофракционным песком.

**цена: 1950 руб./кв.м.**

#### 2. укладка плитки с созданием песчано-щебеночного основания

экскавация грунта; мытый песок (200 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); выравнивающий слой песка или песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; укладка тротуарной плитки; просыпка швов мелкофракционным песком.

**цена: 3150 руб./кв.м.**

#### 3. укладка плитки с созданием бетонного основания

экскавация грунта; мытый песок (200 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); сетка стальная сварная (5 мм.); бетонный раствор В22.5М300 (100 мм.); выравнивающий слой песка или песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; установка опалубки и компенсационных швов; заливка бетонного слоя; укладка тротуарной плитки; просыпка швов мелкофракционным песком.

**цена: 3940 руб./кв.м.**

#### 4. укладка тротуарной плитки с бетонным основанием и арматурой

экскавация грунта; мытый песок (200 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); арматура класса А500  $\varnothing$ 12 мм.; бетонный раствор В22.5М300 (100 мм.); выравнивающий слой песко-цементной смеси; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; заливка армированного бетонного слоя; укладка тротуарной плитки; просыпка швов мелкофракционным песком.

**цена: 4780 руб./кв.м.**

#### 5. бетонная отмостка

экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); сетка стальная сварная (5 мм.); бетонный раствор В22.5М300 (100 мм.); доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; установка опалубки и компенсационных швов; заливка бетонного слоя.

**цена: 3050 руб./кв.м.**

#### 6. бетонная площадка с использованием арматуры

экскавация грунта; мытый песок (200 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); арматура класса А500  $\varnothing$ 12 мм.; бетонный раствор В22.5М300 (100 мм.); доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; заливка армированного бетонного слоя.

**цена: 3800 руб./кв.м.**

#### 7. эко-парковка на песчано-щебеночном основании

экскавация грунта; мытый песок (150 мм.); геотекстильная ткань; щебень (100 мм.); выравнивающий слой песка; газонная решетка 600х400х100 мм.; доставка стройматериалов; подготовка песчано-щебеночной подушки; укладка газонной решетки; просыпка полостей решетки плодородным грунтом с семенами газонной травы.

**цена: 3500 руб./кв.м.**

## РАЗДЕЛ 2.

### УСТАНОВКА БОРДЮРОВ, ВОДОСТОКОВ, ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

- 1. установка садового бордюра 1000x200x80 и 1000x200x80 мм.**  
*подготовка основания, подрезка бордюров, установка по уровню на бетонный раствор.*  
рытье траншеи и экскавация грунта; мытый песок; щебень; бетонный раствор; доставка стройматериалов; подготовка основания с трамбовкой; установка садового бордюра; заливка бетонного раствора и омоноличивание.  
цена: 580 руб./п.м.
- 2. установка дорожного бордюра 1000x300x150 мм.**  
*подготовка основания, подрезка бордюров, установка по уровню на бетонный раствор.*  
рытье траншеи и экскавация грунта; мытый песок; щебень; бетонный раствор; доставка стройматериалов; подготовка основания с трамбовкой; установка дорожного бордюра БР 100.30.15; заливка бетонного раствора и омоноличивание.  
цена: 1250 руб./п.м.
- 3. установка магистрального бордюра 1000x300x180 мм.**  
*подготовка основания, подрезка бордюров, установка по уровню на бетонный раствор.*  
рытье траншеи и экскавация грунта; мытый песок; щебень; бетонный раствор; доставка стройматериалов; подготовка основания с трамбовкой; установка магистрального бордюра БР 100.30.18; заливка бетонного раствора и омоноличивание.  
цена: 1520 руб./п.м.
- 4. установка бетонного водостока 500x160x50 мм.**  
*подготовка основания, подрезка, установка по уровню на бетонный раствор.*  
цена: 400 руб./п.м.
- 5. установка дождеприемника 300x300x300 мм. с пластиковой решеткой**  
подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.  
цена: 1780 руб./шт.
- 6. установка дождеприемника 300x300x300 мм. с чугунной решеткой**  
подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.  
цена: 2780 руб./шт.
- 7. установка пластикового водостока 1000x145x150 мм. с пластиковой решеткой**  
подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.  
цена: 1780 руб./п.м.
- 8. установка пластикового водостока 1000x145x150 мм. с чугунной решеткой**  
подготовка основания, установка по уровню на бетонный раствор, соединение ливневой канализации.  
цена: 2780 руб./п.м.
- 9. устройство ливневой канализации**  
копка траншеи до 50 см., отсыпка слоя песка, укладка ПВХ труб, подсоединение (переходники, заглушки, тройники), подсоединение ливневой канализации.  
цена: 1100 руб./п.м.
- 10. устройство закрытого дренажа**  
копка траншеи до 90 см., отсыпка слоя песка, геотекстиль, отсыпка слоя щебня, укладка перфорированных труб, засыпка щебнем и закрытие траншеи, подсоединение к водоотводной системе.  
цена: 1650 руб./п.м.

**11. установка ревизионного колодца D315 Н 2000 мм.**

копка ямы на глубину 2 м., отсыпка слоя щебня, установка ревизионного колодца, подсоединение труб, установка насоса, обратная засыпка грунта вокруг колодца.

**цена: 10000 руб./шт.**

\*стоимость насоса не включена в общую цену

**12. установка ревизионного колодца D600 Н 2000 мм.**

копка ямы на глубину 2 м., отсыпка слоя щебня, установка ревизионного колодца, подсоединение труб, установка насоса, обратная засыпка грунта вокруг колодца.

**цена: 21000 руб./шт.**

\*стоимость насоса не включена в общую цену

**13. установка бетонного колодца-отстойника D 1000 мм. Н 2000 мм.**

копка ямы на глубину 2 м., отсыпка слоя щебня, установка бетонных колец (спец. техникой), перекрытие щелей, подсоединение и вывод труб, установка насоса, обратная засыпка грунта вокруг колодца.

**цена: 16000 руб./шт.**

\*стоимость насоса не включена в общую цену

**14. регулирование уровня канализационного люка D 1000 мм.**

демонтаж люка, наращивание кольца, бетонирование, установка люка.

**цена: 3000 руб./шт.**

**РАЗДЕЛ 3.**

**ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ, СТУПЕНИ, ОБЛИЦОВКА.**

**1. создание бетонной подпорной армированной стены**

подготовка основания на глубине 90 - 120 см. и толщиной 25 см., установка опалубки, армирование, заливка бетона, демонтаж опалубки.

**цена: 7800 руб./п.м.**

**2. создание бетонных ступеней 100x30x15 см.**

подготовка основания, установка опалубки, армирование, заливка бетона, демонтаж опалубки.

**цена: 2500 руб./п.м.**

**3. создание бетонного крыльца (несчитая ступени)**

подготовка основания, установка опалубки, армирование, заливка бетона, демонтаж опалубки.

**цена: 3500 руб./кв.м.**

**4. облицовка ступеней клинкерной плиткой**

подготовка поверхности, подрезка плитки, установка плитки на морозостойкий клей, затирка швов, очистка поверхности.

**цена: 1900 руб./п.м.**

**5. облицовка крыльца клинкерной плиткой**

подготовка поверхности, подрезка плитки, установка плитки на морозостойкий клей, затирка швов, очистка поверхности.

**цена: 2400 руб./кв.м.**

**6. облицовка подпорной стены или цоколя**

подготовка поверхности, нанесение штукатурки, крепление штукатурной сетки, подрезка и подгонка облицовочной плитки, укладка плитки на морозостойкий клей, затирка швов, очистка поверхности.

**цена: 2400 руб./кв.м.**

**7. установка бетонных колпаков (оголовок) на столбы забора**

подготовка поверхности, установка бетонного колпака на раствор или морозостойкий клей

**цена: 500 руб./шт.**

**8. установка бетонных крышек на забор**

подготовка поверхности, установка бетонной крышки на раствор или морозостойкий клей  
цена: 500 руб./п.м.

РАЗДЕЛ 4.

**УТЕПЛЕНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**

**1. утепление отмостки пенополистиролом Penoplex 1200x600x50 мм.**

выравнивание поверхности, укладка и подгонка пенополистироловых плит  
цена: 1100 руб./кв.м.

**2. утепление фундамента или цоколя дома пенополистиролом Penoplex**

выравнивание и очистка поверхности, укладка и подгонка пенополистироловых плит, крепление с помощью полиуретановой пены и тарельчатых дюбелей.  
цена: 1250 руб./п.м.

**3. гидроизоляция отмостки дома (Penoplex)**

выравнивание поверхности, нанесение на поверхность битумной мастики (в случае готового бетонного или асфальтового основания), укладка рулонной гидроизоляции, монтаж с помощью горячей пайки.  
цена: 950 руб./кв.м.

**4. гидроизоляция фундамента или цоколя дома (Penoplex)**

выравнивание и очистка поверхности, нанесение на поверхность битумной мастики, укладка рулонной гидроизоляции, монтаж с помощью горячей пайки.  
цена: 1250 руб./кв.м.

РАЗДЕЛ 5.

**ПРОЧИЕ РАБОТЫ**

**1. демонтаж старого покрытия до 15 см. (плитка, бетон, асфальт и др.)**

демонтаж, перенос и складирование строительного мусора на расстоянии до 30 м.  
цена: 300 руб./кв.м.

**2. демонтаж старого покрытия более 15 см. (плитка, бетон, асфальт и др.)**

демонтаж, перенос и складирование строительного мусора на расстоянии до 30 м.  
цена: 600 руб./кв.м.

**3. демонтаж садового бордюра 1000x200x80 мм.**

цена: 80 руб./кв.м.

**4. демонтаж дорожного бордюра 1000x300x150 мм.**

цена: 250 руб./кв.м.

**5. погрузка строительного мусора в контейнер (8 куб.м.)**

перенос и погрузка строительного мусора вручную на расстоянии до 30 м.  
цена: 2000 руб./шт.

**6. перенос строительного мусора вручную на расстояние более 30 м.**

цена: 1000 руб./куб.м.

**7. перенос грунта вручную на расстояние более 30 м.**

цена: 500 руб./куб.м.